

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Текущий ремонт объектов ООО "Газпром межрегионгаз Пермь"

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Холл 1 этажа			
1	Устройство плинтусов: деревянных	100 м плинтусов	0,21
2	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,06
Раздел 2. Кабинет 211			
Пол			
3	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтусов	0,12
4	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытий	0,112
5	Устройство покрытий двухслойных: наливных толщиной 12 мм	100 м2 покрытия	0,112
6	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (Подготовка пола для укладки гомогенного покрытия. Нанесение грунтового слоя клея)	100 м2 покрытия	0,112
7	Клей для ПВХ покрытий Forbo 522 Star Tack	кг	1,456
8	Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат	100 м2 покрытия	0,112
9	Линолеум гомогенный Tarkett IQ Г1 (ширина рулона 2м)	м2	12
10	Клей для ПВХ покрытий Forbo 522 Star Tack	кг	5,6
11	Клей Homakoll S401 "Холодная сварка" (60мл)	упак	0,5
12	Устройство плинтусов: деревянных	100 м плинтусов	0,12

13	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	100 м плинтуса	0,01
14	Порожек мет. 1х-, 2х-уровневый	м	1
Стены			
15	Высококачественная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами: стен	100 м2	0,33
16	Краски вододисперсионные ВЭАК-1180	т	-0,021
17	Краска ВД "Parade W5", колерованная	кг	20,79
18	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,01
19	Декоративная накладка на трубу (для закрытия места прохода трубы через подвесной потолок или напольные покрытия)	шт	2
Раздел 3. Кабинет №213 (склад)			
Пол			
20	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 63 (Демонтаж кабельного канала 100x40мм)	100 м	0,18
21	Разборка покрытий полов: из линолеума и релена	100 м2 покрытий	0,349
22	Устройство покрытий двухслойных: наливных толщиной 12 мм	100 м2 покрытия	0,349
23	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (Подготовка пола для укладки гомогенного покрытия. Нанесение грунтового слоя клея)	100 м2 покрытия	0,349
24	Клей для ПВХ покрытий Forbo 522 Star Tack	кг	4,537
25	Устройство покрытий из линолеума на клею: бустилат	100 м2 покрытия	0,349
26	Линолеум гомогенный Tarkett IQ Г1 (ширина рулона 2м)	м2	37,8
27	Клей для ПВХ покрытий Forbo 522 Star Tack	кг	17,45
28	Клей HomaKoll S401 "Холодная сварка" (60мл)	упак	2
29	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 63	100 м	0,18

30	Установка и крепление наличников (настенные отбойники и напольные плинтусы)	100 м коробок блоков	0,27
31	Отбойник настенный 130мм	м	27
32	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	100 м плинтуса	0,01
33	Порожек мет. 1х-, 2х-уровневый	м	1
Потолок			
34	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,09
35	Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100м2 поверхност и облицовки	0,35
36	Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 (Ранее демонтированные)	100 шт.	0,09
37	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100м2 поверхност и облицовки	0,35
38	Подвесная потолочная система "Gold-25" с плитами Feinstratos Tegular	м2	38,65
Стены			
39	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2 очищаемой поверхност и	0,54
40	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2 поверхност и	0,43
41	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными	100 м2	0,54
42	Высококачественная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами: стен	100 м2	0,54
43	Краски вододисперсионные ВЭАК-1180	т	-0,03402

44	Краска ВД "Parade W5", колерованная	кг	34,02
45	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,03
46	Декоративная накладка на трубу (для закрытия места прохода трубы через подвесной потолок или напольные покрытия)	шт	7
Раздел 4. Коридор 2 этажа			
Стены			
47	Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100м2 поверхност и облицовки	0,084
48	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2 очищаемой поверхност и	0,39
49	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2 поверхност и	0,30
50	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными	100 м2	0,39
51	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами: стен	100 м2	0,39
52	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180	т	-0,02457
53	Краска ВД "Parade W5", колерованная	кг	24,57
54	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100м2	0,084
55	Установка и крепление наличников (настенные отбойники и напольные плинтусы)	100 м	0,14
56	Отбойник настенный 130мм	м	14
57	Снятие наличников	100 м наличников	0,15

58	Установка и крепление наличников (настенные отбойники и напольные плинтусы)	100 м коробок блоков	0,15
Раздел 5. Кабинет №300			
Пол			
59	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 63 (Демонтаж кабельного канала 100x40мм)	100 м	0,24
60	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытий	0,35
61	Устройство покрытий двухслойных: наливных толщиной 12 мм	100 м2 покрытия	0,35
62	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (Подготовка пола для укладки гомогенного покрытия. Нанесение грунтового слоя клея)	100 м2 покрытия	0,35
63	Клей для ПВХ покрытий Forbo 522 Star Tack	кг	4,55
64	Устройство покрытий из линолеума на клею: бустилат	100 м2 покрытия	0,35
65	Линолеум гомогенный Tarkett IQ Г1 (ширина рулона 2м)	м2	37,8
66	Клей для ПВХ покрытий Forbo 522 Star Tack	кг	17,5
67	Клей Homakoll S401 "Холодная сварка" (60мл)	упак	2
68	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 63	100 м	0,24
69	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,03
70	Декоративная накладка на трубу (для закрытия места прохода трубы через подвесной потолок или напольные покрытия)	шт	7
Раздел 6. Кабинет 302, 303/1			
Пол			
71	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 63 (Демонтаж кабельного канала 100x40мм)	100 м	0,13

72	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытий	0,27
73	Устройство покрытий двухслойных: наливных толщиной 12 мм	100 м2 покрытия	0,27
74	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (Подготовка пола для укладки гомогенного покрытия. Нанесение грунтового слоя клея)	100 м2 покрытия	0,27
75	Клей для ПВХ покрытий Forbo 522 Star Task	кг	3,51
76	Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат	100 м2 покрытия	0,27
77	Линолеум гомогенный Tarkett IQ Г1 (ширина рулона 2м)	м2	29,8
78	Клей для ПВХ покрытий Forbo 522 Star Task	кг	13,5
79	Клей Homakoll S401 "Холодная сварка" (60мл)	упак	2
80	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 63	100 м	0,13
81	Установка и крепление наличников (настенные отбойники и напольные плинтусы)	100 м коробок блоков	0,24
82	Отбойник настенный 130мм	м	24
83	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	100 м плинтуса	0,02
84	Порожек мет. 1х-, 2х-уровневый	м	2
Потолок			
85	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,08
86	Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100м2 поверхност и облицовки	0,27
87	Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 (Ранее демонтированные)	100 шт.	0,08
88	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100м2 поверхност и облицовки	0,27

89	Подвесная потолочная система "Gold-25" с плитами Feinstratos Tegular	м2	29,976
Стены			
90	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2 очищаемой поверхност и	0,66
91	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2 поверхност и	0,56
92	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными	100 м2	0,66
93	Высококачественная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами: стен	100 м2	0,66
94	Краски вододисперсионные ВЭАК-1180	т	-0,04158
95	Краска ВД "Parade W5", колерованная	кг	41,58
96	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,02
97	Декоративная накладка на трубу (для закрытия места прохода трубы через подвесной потолок или напольные покрытия)	шт	4
Раздел 7. Кабинет №307			
Пол			
98	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 63 (Демонтаж кабельного канала 100x40мм)	100 м	0,07
99	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытий	0,185
100	Устройство покрытий двухслойных: наливных толщиной 12 мм	100 м2 покрытия	0,185
101	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (Подготовка пола для укладки гомогенного покрытия. Нанесение грунтового слоя клея)	100 м2 покрытия	0,185

102	Клей для ПВХ покрытий Forbo 522 Star Tack	кг	2,405
103	Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат	100 м2 покрытия	0,185
104	Линолеум гомогенный Tarkett IQ Г1 (ширина рулона 2м)	м2	19,5
105	Клей для ПВХ покрытий Forbo 522 Star Tack	кг	9,25
106	Клей Homakoll S401 "Холодная сварка" (60мл)	упак	0,5
107	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 63	100 м	0,07
108	Установка и крепление наличников (настенные отбойники и напольные плинтусы)	100 м коробок блоков	0,14
109	Отбойник настенный 130мм	м	14
110	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	100 м плинтуса	0,01
111	Порожек мет. 1х-, 2х-уровневый	м	1
Потолок			
112	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,04
113	Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100м2 поверхност и облицовки	0,185
114	Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 (Ранее демонтированные)	100 шт.	0,04
115	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100м2 поверхност и облицовки	0,185
116	Подвесная потолочная система "Gold-25" с плитами Feinstratos Tegular	м2	20,555
Стены			
117	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2 очищаемой поверхност и	0,46

118	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2 поверхност и	0,40
119	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными	100 м2	0,46
120	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами: стен	100 м2	0,46
121	Краски водоземulsionные ВЭАК-1180	т	-0,02898
122	Краска ВД "Parade W5", колерованная	кг	28,98
123	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,01
124	Декоративная накладка на трубу (для закрытия места прохода трубы через подвесной потолок или напольные покрытия)	шт	2
Раздел 10. Коридор 3 этажа			
Стены			
125	Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100м2 поверхност и облицовки	0,21
126	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами: стен	100 м2	0,9
127	Краски водоземulsionные ВЭАК-1180	т	-0,0567
128	Краска ВД "Parade W5", колерованная	кг	56,7
129	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100м2 поверхност и облицовки	0,21
Раздел 11. Кабинет №400			
Пол			
130	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 63 (Демонтаж кабельного канала 100x40мм)	100 м	0,17

131	Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных	100 м2 покрытий	0,347
132	Устройство покрытий двухслойных: наливных толщиной 12 мм	100 м2 покрытия	0,347
133	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м2 покрытия	0,347
134	Клей "Kiesel"	кг	16,34
135	Ковровая плитка "Tecsom"	кв.м.	34,79
136	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 63	100 м	0,17
137	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	100 м плинтуса	0,01
138	Порожек мет. 1х-, 2х-уровневый	м	1
Стены			
139	Высококачественная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами: стен	100 м2	0,37
140	Краски вододисперсионные ВЭАК-1180	т	-0,02331
141	Краска ВД "Parade W5", колерованная	кг	23,31
142	Установка и крепление наличников (настенные отбойники и напольные плинтусы)	100 м коробок блоков	0,1
143	Отбойник настенный 130мм	м	10
144	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,025
145	Декоративная накладка на трубу (для закрытия места прохода трубы через подвесной потолок или напольные покрытия)	шт	6
Раздел 12. Кабинет №402			
Пол			
146	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 63 (Демонтаж кабельного канала 100x40мм)	100 м	0,1
147	Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных	100 м2 покрытий	0,135
148	Устройство покрытий двухслойных: наливных толщиной 12 мм	100 м2 покрытия	0,135

149	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м2 покрытия	0,135
150	Клей "Kiesel"	кг	8,1
151	Ковровая плитка "Tecsom"	кв.м.	13,77
152	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 63	100 м	0,1
153	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	100 м плинтуса	0,01
154	Порожек мет. 1х-, 2х-уровневый	м	1
Потолок			
155	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,03
156	Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100м2 поверхност и облицовки	0,135
157	Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 (Ранее демонтированные)	100 шт.	0,03
158	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100м2 поверхност и облицовки	0,135
159	Подвесная потолочная система "Gold-25" с плитами Feinstratos Tegular	м2	15,205
Стены			
160	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2 очищаемой поверхност и	0,16
161	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2 поверхност и	0,1
162	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными	100 м2	0,16

163	Высококачественная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами: стен	100 м2	0,16
164	Краски вододисперсионные ВЭАК-1180	т	-0,01008
165	Краска ВД "Parade W5", колерованная	кг	10,08
166	Установка и крепление наличников (настенные отбойники и напольные плинтусы)	100 м коробок блоков	0,1
167	Отбойник настенный 130мм	м	10
168	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,02
169	Декоративная накладка на трубу (для закрытия места прохода трубы через подвесной потолок или напольные покрытия)	шт	4
Раздел 13. Холл 4 этажа			
170	Высококачественная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами: стен	100 м2	1,19
171	Краски вододисперсионные ВЭАК-1180	т	-0,07497
172	Краска ВД "Parade W5", колерованная	кг	74,97
173	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,01
Раздел 14. Обеденный зал столовой 5 этажа			
174	Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100м2 поверхност и облицовки	0,22
175	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2 очищаемой поверхност и	0,78
176	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2 поверхност и	0,70

177	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными	100 м2	0,78
178	Высококачественная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами: стен	100 м2	0,78
179	Краски вододисперсионные ВЭАК-1180	т	-0,04914
180	Краска ВД "Parade W5", колерованная	кг	49,14
181	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100м2 поверхност и облицовки	0,22
182	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,02
183	Декоративная накладка на трубу (для закрытия места прохода трубы через подвесной потолок или напольные покрытия)	шт	4
Раздел 15. Кабинет №500			
Пол			
184	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 63 (Демонтаж кабельного канала 100x40мм)	100 м	0,23
185	Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных	100 м2 покрытий	0,334
186	Устройство покрытий двухслойных: наливных толщиной 12 мм	100 м2 покрытия	0,334
187	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клею КН-2	100 м2 покрытия	0,334
188	Клей "Kiesel"	кг	20,04
189	Ковровая плитка "Tecsom"	кв.м.	34,06
190	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 63	100 м	0,23
191	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	100 м плинтуса	0,02
192	Порожек мет. 1х-, 2х-уровневый	м	2
Раздел 16. Холл 5 этажа			

193	Высококачественная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами: стен	100 м2	1,62
194	Краски вододисперсионные ВЭАК-1180	т	-0,10206
195	Краска ВД "Parade W5", колерованная	кг	102,06
196	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,01
Раздел 17. Кабинет №604			
Пол			
197	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 63 (Демонтаж кабельного канала 100x40мм)	100 м	0,16
198	Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных	100 м2 покрытий	0,338
199	Устройство покрытий двухслойных: наливных толщиной 12 мм	100 м2 покрытия	0,338
200	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клею КН-2	100 м2 покрытия	0,338
201	Клей "Kiesel"	кг	20,28
202	Ковровая плитка "Tecsom"	кв.м.	34,08
203	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 63	100 м	0,16
204	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	100 м плинтуса	0,01
205	Порожек мет. 1х-, 2х-уровневый	м	1
Стены			
206	Высококачественная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами: стен	100 м2	0,44
207	Краски вододисперсионные ВЭАК-1180	т	-0,02772
208	Краска ВД "Parade W5", колерованная	кг	27,72
209	Установка и крепление наличников (настенные отбойники и напольные плинтусы)	100 м коробок блоков	0,1
210	Отбойник настенный 130мм	м	9

211	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,02
212	Декоративная накладка на трубу (для закрытия места прохода трубы через подвесной потолок или напольные покрытия)	шт	4
Раздел 18. Кабинет №601			
213	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 63 (Демонтаж кабельного канала 100x40мм)	100 м	0,09
214	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытий	0,13
215	Устройство покрытий двухслойных: наливных толщиной 12 мм	100 м2 покрытия	0,13
216	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (Подготовка пола для укладки гомогенного покрытия. Нанесение грунтового слоя клея)	100 м2 покрытия	0,13
217	Клей для ПВХ покрытий Forbo 522 Star Tack	кг	1,69
218	Устройство покрытий из линолеума на клею: бустилат	100 м2 покрытия	0,13
219	Линолеум гомогенный Tarkett IQ Г1 (ширина рулона 2м)	м2	13,95
220	Клей для ПВХ покрытий Forbo 522 Star Tack	кг	6,5
221	Клей Homakoll S401 "Холодная сварка" (60мл)	упак	0,5
222	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 63	100 м	0,09
223	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	100 м плинтуса	0,01
224	Порожек мет. 1х-, 2х-уровневый	м	1
Раздел 21. Кабинет №707			
Пол			
225	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 63 (Демонтаж кабельного канала 100x40мм)	100 м	0,13
226	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытий	0,164

227	Устройство покрытий двухслойных: наливных толщиной 12 мм	100 м2 покрытия	0,164
228	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (Подготовка пола для укладки гомогенного покрытия. Нанесение грунтового слоя клея)	100 м2 покрытия	0,164
229	Клей для ПВХ покрытий Forbo 522 Star Tack	кг	2,132
230	Устройство покрытий из линолеума на клею: бустилат	100 м2 покрытия	0,164
231	Линолеум гомогенный Tarkett IQ Г1 (ширина рулона 2м)	м2	18,9
232	Клей для ПВХ покрытий Forbo 522 Star Tack	кг	8,2
233	Клей Homakoll S401 "Холодная сварка" (60мл)	упак	0,5
234	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 63	100 м	0,13
235	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	100 м плинтуса	0,01
236	Порожек мет. 1х-, 2х-уровневый	м	1
Потолок			
237	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,05
238	Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100м2 поверхност и облицовки	0,164
239	Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 (Ранее демонтированные)	100 шт.	0,05
240	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100м2 поверхност и облицовки	0,164
241	Подвесная потолочная система "Gold-25" с плитами Feinstratos Tegular	м2	18,292
Стены			

242	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2 очищаемой поверхност и	0,45
243	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2 поверхност и	0,38
244	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными	100 м2	0,45
245	Высококачественная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами: стен	100 м2	0,45
246	Краски вододисперсионные ВЭАК-1180	т	-0,02835
247	Краска ВД "Parade W5", колерованная	кг	28,35
248	Установка и крепление наличников (настенные отбойники и напольные плинтусы)	100 м коробок блоков	0,13
249	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,01
250	Декоративная накладка на трубу (для закрытия места прохода трубы через подвесной потолок или напольные покрытия)	шт	2
Раздел 22. Кабинет №708			
Пол			
251	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 63 (Демонтаж кабельного канала 100x40мм)	100 м	0,13
252	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытий	0,174
253	Устройство покрытий двухслойных: наливных толщиной 12 мм	100 м2 покрытия	0,174
254	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (Подготовка пола для укладки гомогенного покрытия. Нанесение грунтового слоя клея)	100 м2 покрытия	0,174

255	Клей для ПВХ покрытий Forbo 522 Star Tack	кг	2,132
256	Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат	100 м2 покрытия	0,174
257	Линолеум гомогенный Tarkett IQ Г1 (ширина рулона 2м)	м2	18,9
258	Клей для ПВХ покрытий Forbo 522 Star Tack	кг	8,7
259	Клей Homakoll S401 "Холодная сварка" (60мл)	упак	0,5
260	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 63	100 м	0,13
261	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	100 м плинтуса	0,01
262	Порожек мет. 1х-, 2х-уровневый	м	1
Потолок			
263	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,05
264	Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100м2 поверхност и облицовки	0,174
265	Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 (Ранее демонтированные)	100 шт.	0,05
266	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100м2 поверхност и облицовки	0,174
267	Подвесная потолочная система "Gold-25" с плитами Feinstratos Tegular	м2	19,322
Стены			
268	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2 очищаемой поверхност и	0,45
269	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2 поверхност и	0,36

270	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными	100 м2	0,45
271	Высококачественная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами: стен	100 м2	0,45
272	Краски вододисперсионные ВЭАК-1180	т	-0,02835
273	Краска ВД "Parade W5", колерованная	кг	28,35
274	Установка и крепление наличников (настенные отбойники и напольные плинтусы)	100 м коробок блоков	0,13
275	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,01
276	Декоративная накладка на трубу (для закрытия места прохода трубы через подвесной потолок или напольные покрытия)	шт	2
Раздел 23. Актовый зал			
277	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтусов	0,368
278	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по бетону	100 м2 поверхност и	0,99
279	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2 поверхност и	0,99
280	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности (наклейна стеклохолста "паутинка")	100 м2	0,99
281	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2 поверхност и	0,99

282	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	100 м2	0,99
283	При структурировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к расценкам 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08	100 м2	0,99
284	Высококачественная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами: стен	100 м2	0,99
285	Краски вододисперсионные ВЭАК-1180	т	-0,062
286	Краска ВД "Parade W5", колерованная	кг	62
287	Покрытие за 2 раза масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или оштукатуренной поверхности	100 м2	0,99
288	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	100 м плинтуса	0,33
289	Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм	м	-33,33
290	Плинтус ПВХ с фурнитурой (2,5м)	шт	14
291	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,035
292	Декоративная накладка на трубу (для закрытия места прохода трубы через подвесной потолок или напольные покрытия)	шт	4
Раздел 24. Ремонт лестничного марша аварийной эвакуации			
293	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2 очищаемой поверхности	1,4

294	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2 поверхност и	1,04
295	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными	100 м2	1,4
296	Высококачественная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами: стен	100 м2	3,8
297	Краски вододисперсионные ВЭАК-1180	т	-0,2394
298	Краска ВД "Parade W5", колерованная	кг	239,4
299	Покрытие за 2 раза масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или оштукатуренной поверхности	100 м2 или покрытия	3,8
300	Разборка облицовки из плиток	100 м2 поверхност и облицовки	0,05
301	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных неглазурованных керамических для полов многоцветных	100 м2 покрытия	0,05
Раздел 25. Ремонт отмостки, фасада			
302	Разборка покрытий: асфальтовых и асфальтобетонных	100 м2 покрытия	0,65
303	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтир ованной поверхност и	0,52
304	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	-1,144
305	Гидроизолирующий раствор "Пенетрон" (25 кг)	упак	21
306	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона	100 т смеси	0,281

307	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	0,54
308	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: гладкой с земли и лесов	100 м2 очищенной поверхности	0,54
309	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с: лесов и земли	100 м2 ошпаклеванной поверхности	0,54
310	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами по штукатурке: потолков	100 м2	0,54
311	Краски водоземлемые ВЭАК-1180	т	-0,03726
312	Краска фасадная PARADE F51	кг	37,26
Раздел 26. Вывоз и утилизация мусора			
313	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	тонна	7
314	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 35 км; нормативное время пробега 2,125 час; класс груза 1	1 тонна	7
315	Утилизация отходов	т	7
Раздел 1. г.Кунгур, ул.Гоголя, 18			
Пол			
1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтусов	1,14
2	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины	100 м2 покрытий	0,97
3	Устройство покрытий двухслойных: наливных толщиной 12 мм	100 м2 покрытия	0,97
4	Нанесение грунтового слоя клея для ПВХ покрытий Forbo 522 Star Tack	100 м2 покрытия	0,97
5	Устройство покрытий из линолеума гомогенного Tarkett IQ Primo+ на клею Forbo 522 StarTack	100 м2 покрытия	0,97

6	Шнур сварочный 4.0мм/50м	м	24
7	Устройство плинтусов ПВХ с кабель-каналом	100 м плинтусов	1,14
Стены			
8	Высококачественная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами: стен (краска ВД "Parade W4", колерованная)	100 м2	3,06
Потолок			
9	Высококачественная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами: потолков (краска ВД "Parade W4", белая)	100 м2	0,97
Раздел 2. п.Бершеть, ул.Школьная, 9			
Стены			
10	Высококачественная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами: стен (краска ВД "Parade W4", колерованная)	100 м2	0,48
11	Укрепление оконных и дверных коробок: с конопаткой	100 шт.	0,01
12	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски: до 10 %	100 м2	0,03
Потолок			
13	Высококачественная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами: потолков (краска ВД "Parade W4", белая)	100 м2	0,184
Раздел 3. с.Частые, ул.Ленина, 46			
Стены			
14	Высококачественная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами: стен (краска ВД "Parade W4", колерованная)	100 м2	0,53
15	Укрепление оконных и дверных коробок: с конопаткой	100 шт. коробок	0,01
16	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски: до 10 %	100 м2	0,03
Двери			

17	Снятие дверных полотен	100 м2	0,02
18	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов	100 шт. коробок	0,01
19	Монтаж: конструкций дверей	1 т конструкций	0,08
20	Дверь стальная EI35	шт	1
Потолок			
21	Высококачественная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами: потолков (краска ВД "Parade W4", белая)	100 м2	0,23
Пол			
22	Устройство покрытий: из фанеры 12мм	100 м2 покрытия	0,23
23	Устройство покрытий из линолеума Tarkett Acczent Mineral на клею Forbo 522 StarTack	100 м2 покрытия	0,23
24	Линолеум Tarkett Acczent Mineral	м2	24,15
25	Клей Homakoll S401 "Холодная сварка" (60мл)	упак	1
Раздел 4. г.Березники, ул.Мира, 52			
Пол			
26	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтусов	0,24
27	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытий	0,314
28	Устройство покрытий двухслойных: наливных толщиной 12 мм	100 м2 покрытия	0,314
29	Нанесение грунтового слоя клея для ПВХ покрытий Forbo 522 Star Tack	100 м2 покрытия	0,314
30	Устройство покрытий из линолеума гомогенного Tarkett IQ Primo+ на клею Forbo 522 StarTack	100 м2	0,314
31	Шнур сварочный 4.0мм/50м	м	12
32	Устройство плинтусов ПВХ с кабель-каналом	100 м плинтусов	0,24
Стены			
33	Высококачественная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами: стен (краска ВД "Parade W4", колерованная)	100 м2	0,65

34	Укрепление оконных и дверных коробок: с конопаткой	100 шт. коробок	0,02
35	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски: до 10 %	100 м2	0,05
Потолок			
36	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами: потолков (краска ВД "Parade W4", белая)	100 м2	0,314
Раздел 5. г.Соликамск, ул.Степана Разина, 39А			
Стены			
37	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами: стен (краска ВД "Parade W4", колерованная)	100 м2	0,46
Раздел 6. г.Чусовой, ул.Высотная, 30			
Пол			
38	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтусов	0,43
39	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытий	0,67
40	Устройство покрытий двухслойных: наливных толщиной 12 мм	100 м2 покрытия	0,67
41	Нанесение грунтового слоя клея для ПВХ покрытий Forbo 522 Star Tack	100 м2 покрытия	0,67
42	Устройство покрытий из линолеума гомогенного Tarkett IQ Primo+ на клею Forbo 522 StarTack	100 м2 покрытия	0,667
43	Шнур сварочный 4.0мм/50м	м	18
44	Устройство плинтусов ПВХ с кабель-каналом	100 м плинтусов	0,43
Стены			
45	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2	1,2
46	Оклейка стен стеклообоями "Wellton" (тип обоев: средняя рогожка)	100 м2	1,2
47	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами: стен (краска ВД "Parade W4", колерованная)	100 м2	1,2

48	Укрепление оконных и дверных коробок: с конопаткой	100 шт. коробок	0,02
49	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски: до 10 %	100 м2	0,05
Потолок			
50	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами: потолков (краска ВД "Parade W4", белая)	100 м2	0,67
Раздел 7. с.Барда, ул.Фрунзе, 25			
Пол			
51	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтусов	0,14
52	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытий	0,123
53	Устройство покрытий двухслойных: наливных толщиной 12 мм	100 м2 покрытия	0,123
54	Нанесение грунтового слоя клея для ПВХ покрытий Forbo 522 Star Tack	100 м2 покрытия	0,123
55	Устройство покрытий из линолеума гомогенного Tarkett IQ Primo+ на клею Forbo 522 StarTack	100 м2 покрытия	0,123
56	Шнур сварочный 4.0мм/50м	м	4
57	Устройство плинтусов ПВХ с кабель-каналом	100 м плинтусов	0,14
Стены			
58	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2	0,37
59	Оклейка стен стеклообоями "Wellton" (тип обоев: средняя рогожка)	100 м2	0,37
60	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами: стен (краска ВД "Parade W4", колерованная)	100 м2	0,37
61	Укрепление оконных и дверных коробок: с конопаткой	100 шт. коробок	0,01
62	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски: до 10 %	100 м2	0,03
Двери			
63	Снятие дверных полотен	100 м2	0,0189

64	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов	100 шт. коробок	0,01
65	Монтаж: конструкций дверей	1 т конструкций	0,08
66	Дверь стальная E135	шт	1
Потолок			
67	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами: потолков (краска ВД "Parade W4", белая)	100 м2	0,67
Раздел 8. п.Октябрьский, ул.Строителей, 1а			
Пол			
68	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтусов	0,29
69	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытий	0,23
70	Устройство покрытий двухслойных: наливных толщиной 12 мм	100 м2 покрытия	0,23
71	Нанесение грунтового слоя клея для ПВХ покрытий Forbo 522 Star Tack	100 м2 покрытия	0,23
72	Устройство покрытий из линолеума гомогенного Tarkett IQ Primo+ на клею Forbo 522 StarTack	100 м2 покрытия	0,23
73	Шнур сварочный 4.0мм/50м	м	8
74	Устройство плинтусов ПВХ с кабель-каналом	100 м плинтусов	0,29
Стены			
75	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2	0,64
76	Оклейка стен стеклообоями "Wellton" (тип обоев: средняя рогожка)	100 м2	0,64
77	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами: стен (краска ВД "Parade W4", колерованная)	100 м2	0,64
78	Укрепление оконных и дверных коробок: с конопаткой	100 шт. коробок	0,01
79	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски: до 10 %	100 м2	0,03
Потолок			

80	Высококачественная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами: потолков (краска ВД "Parade W4", белая)	100 м2	0,23
----	---	--------	------