

приложение № 4 к извещению
о проведении запроса предложений № 1 от 13 февраля 2012г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ
капитальный ремонт объекта: 7-этажное кирпичное
административное здание с подвалом (лит. А),
расположенное по адресу: г.Пермь, ул.Петропавловская,54.

Раздел 1. Демонтажные работы			
1	Демонтаж арматуры муфтовой. Диаметр условного прохода, мм: 20	шт.	10
2	Демонтаж поддонов душевых	10 комплектов	0,01
3	Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров	100 шт. приборов	0,09
4	Демонтаж санитарных приборов: биде	100 шт. приборов	0,02
5	Демонтаж санитарных приборов: сидений к унитазам	100 шт. приборов	0,09
6	Демонтаж санитарных приборов: смывных бачков фаянсовых на унитазе	100 шт. приборов	0,09
7	Снятие кранов водоразборных или туалетных	100 шт. арматуры	0,09
8	Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин	100 шт. приборов	0,1
9	Демонтаж: смесителей	10 шт	1
10	Демонтаж санитарных приборов: сифонов	100 шт. приборов	0,1
11	Разборка потолков реечных алюминиевых	100м2	0,68
12	Демонтаж осветительных приборов: бра, плафонов	100 шт.	0,4
13	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,352
14	Снятие наличников	100 м	2,2
15	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов	100 шт. коробок	0,22
16	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток	100 м2	4,39
17	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	100 м2	1,74
18	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 63 мм	100 м	1,04
19	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм	100 м	1,8

20	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м	0,38
21	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м	0,45
Раздел 2. Прокладка трубопроводов			
22	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб Ostendorf высокой плотности диаметром: 100 мм (монтаж на хомутах оцинкованных с резиновыми уплотнителями)	100 м трубопрово да	0,38
23	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб Ostendorf высокой плотности диаметром: 50 мм (монтаж на хомутах оцинкованных с резиновыми уплотнителями)	100 м трубопрово да	0,45
24	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм (труба п/п армированная АІ 50мм ТЕВО, монтаж на хомутах оцинкованных с резиновыми уплотнителями)	100 м трубопрово да	1,04
25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм (труба п/п армированная АІ 20мм ТЕВО, монтаж на хомутах оцинкованных с резиновыми уплотнителями)	100 м трубопрово да	1,8
26	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 20	шт.	48
27	Установка кранов шаровых 3/4" Чикаго	шт.	48
28	Изоляция трубопроводов трубками K-Flex	10 м	21,9
Раздел 3. Кладка плитки, монтаж потолков			
29	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности заполнений проемов: дверных	100 м2	1,04
30	Установка ранее демонтированных блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема: до 3 м2	100 м2 проемов	0,42
31	Установка и крепление наличников (ранее демонтированных)	100 м	2,2
32	Устройство покрытий двухслойных: наливных толщиной 12 мм	100 м2 покрытия	0,68
33	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток напольных: CERIM/Precious Almond	100 м2 покрытия	0,68
34	Устройство перегородок из влагостойкого ГКЛ с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом	100 м2	1,08

35	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2 поверхност и	1,79
36	Облицовка стен керамической плиткой CERIM/Precious Almond 729651	100 м2	3,71
37	Прокладка кабеля системы освещения ВВГнг-LS 3х1,5	100 м	0,8
38	Устройство потолков реечных алюминиевых FCG ППР-084-0101	100м2	0,68
39	Монтаж светильников FERON (точка неповоротный галоген MS 14 SN/G сатин-никель/золото; MR-16/50Вт/G5,3)	шт	40

Раздел 4. Установка сантехприборов

40	Монтаж инсталляции для унитаза встраиваемой Grohe	комплект	2
41	Установка унитазов консольных IDO SEVEN D 76115	шт	2
42	Установка унитазов-компакт IDO SEVEN D нижняя подводка	шт	7
43	Установка гибких подводок	100 шт.	0,1
44	Установка писсуаров настенных с внутренним подводом воды Duravit Starck 2	шт	2
45	Установка устройства автоматического слива воды для писсуара ZY102D KOPF	шт	2
46	Установка гибких подводок	100 шт.	0,02
47	Установка раковин Ido Trevi 11190 с сифоном GROHE стальным и смесителем GROHE CHIARA NEW 32304000	шт	10
48	Смена санитарных приборов: гибких подводок	100 шт.	0,2
49	Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких (ранее демонтированных)	10 комплектов	0,01
50	Установка гибких подводок	100 шт.	0,02
51	Установка: биде (тракадера) (ранее демонтированных)	10 комплектов	0,2
52	Установка гибких подводок	100 шт.	0,04

Раздел 5. Замена окон 2-го этажа

Смена окон

53	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,164
54	Демонтаж и установка обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до: 0,4 м	100 м	0,095
55	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проёмов	0,056
56	Конструкция №1 (окно 820x1720мм, цвет - синий)	шт	4

57	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2 проёмов	0,101
58	Конструкция №2 (окно 1170x1720мм, цвет - синий)	шт	5
59	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах балконных в каменных стенах	100 м2 проемов	0,019
60	Конструкция №3 (дверь 820x2330, цвет - синий)	шт	1
61	Установка подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м (Доска подоконная 400мм, постформинг, ламинированная, цвет - синий)	м	9,17
62	Накладка торцевая на подоконную доску 40мм (Al)	шт	5
Откосы			
63	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом	100 м2 стены за вычетом проемов	0,154
64	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,154
65	Оклейка стен стеклообоями "Wellton" (тип обоев: средняя рогожка)	100 м2	0,154
66	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами: стен (краска ВД "Parade W5", колерованная)	100 м2	0,154
Уличные откосы			
67	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских (Восстановление откосов со стороны улицы)	100 м2	0,154
68	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами: стен (Краска ВД "Parade F20", белая)	100 м2	0,154
Раздел 6. Вывоз и утилизация мусора			
69	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	тонна	16,1
70	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 35 км; нормативное время пробега 2,125 час; класс груза 1	1 тонна	16,1
71	Утилизация отходов	1 тонна	16,1